

Nº OPERAÇÃO	GESTOR	PROGRAMA	AÇÃO / MODALIDADE	OBJETO
PROponente / TOMADOR Município de Presidente Olegário		MUNICÍPIO / UF Presidente Olegário / MG	LOCALIDADE / ENDEREÇO Distrito de Ponte Firme - Zona Rural do Município de Presidente Olegário	Pavimentação asfáltica em CBUQ e execução de meio-fios e sarjetas de drenagem urbana
DATA BASE mar-23	DESON. Sim	LOCALIDADE DO SINAPI Belo Horizonte / MG	DESCRIÇÃO DO LOTE Pavimentação asfáltica em CBUQ e execução de meio-fios e sarjetas de drenagem urbana superficial	APELIDO DO EMPREENDIMENTO Pavimentação asfáltica em CBUQ e execução de meio-fios e sarjetas de drenagem urbana
				BDI 1 26,05%
				BDI 2
				BDI 3
				BDI 4
				BDI 5

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (R\$)	Preço Total (R\$)
<b>Pavimentação asfáltica em CBUQ e execução de meio-fios e sarjetas de drenagem urbana superficial</b>									
1.			Execução das obras de pavimentação / rescapeamento asfáltico e drenagem pluvial						243.792,66
1.1.			SERVIÇOS PRELIMINARES						243.792,66
1.1.1.	SINAPI	COMP 03	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADA	M2	4,50	388,62	BDI 1	499,86	4.250,55
1.1.2.	SINAPI	COMP 01	MOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM CBUQ	H	1,67	972,04	BDI 1	1.225,26	2.045,18
1.2.			MOVIMENTO DE TERRA / TERRAPLENAGEM - PAVIMENTAÇÃO NOVA						37.439,66
1.2.1.	SINAPI	100576	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO. AF. 11/2019	M2	2.419,50	2,27	BDI 1	2,86	6.919,77
1.2.2.	SINAPI	95875	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF. 07/2020	M3XKM	9.015,06	2,28	BDI 1	2,85	25.692,92
1.2.3.	SINAPI	96388	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE SOLOS DE COMPORTAMENTO LATERÍTICO (ARENOSO) - EXCLUSIVE SOLO, ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE. AF. 11/2019	M3	362,93	10,55	BDI 1	13,30	4.826,97
1.3.			PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NOVA EM CBUQ						149.430,55
1.3.1.	SINAPI/COTAÇÃO	COMP 04	EXECUÇÃO DE IMPRIMAÇÃO IMPERMEABILIZANTE COM ASFALTO DILUÍDO CM-30	M2	2.419,50	10,32	BDI 1	13,01	31.477,70
1.3.2.	SEINFRA	RO-51229	Pintura de ligação (Execução e fornecimento do material betuminoso, exclusive transporte do material betuminoso)	M2	2.194,20	2,12	BDI 1	2,67	5.858,51
1.3.3.	SEINFRA	RO-41376	Transporte de material de qualquer natureza. Distância média de transporte >= 50,10 km	TxKM	501,37	0,79	BDI 1	1,00	501,37
1.3.4.	SINAPI	95995	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF. 11/2019	M3	54,86	1.500,00	BDI 1	1.890,75	103.726,55
1.3.5.	SINAPI	95875	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF. 07/2020	M3XKM	1.645,65	2,26	BDI 1	2,85	4.690,10
1.3.6.	SINAPI	93580	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF. 07/2020	M3XKM	2.836,00	0,89	BDI 1	1,12	3.176,32
1.4.			OBRAS COMPLEMENTARES DE PAVIMENTAÇÃO						50.625,62
1.4.1.	SINAPI	94267	GUIA (MEIO-FIO) E SARJETA CONJUGADOS DE CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA, 45 CM BASE (15 CM BASE DA GUIA + 30 CM BASE DA SARJETA) X 22 CM ALTURA. AF. 06/2016	M	721,06	55,70	BDI 1	70,21	50.625,62
1.5.			DESMOBILIZAÇÃO						2.046,18
1.5.1.	SINAPI	COMP 02	DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM CBUQ	H	1,67	972,04	BDI 1	1.225,26	2.046,18

Encargos sociais:

[Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.]

Observações:

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.

Presidente Olegário / MG  
Local

02 de junho de 2023  
Data

27.476 v008 micro

Nome: Flávio Dorigenys Cassimiro  
Título: Engenheiro Civil  
CREA/CAU CREA MG 253.560/D  
ART/RTT: MG20232106424

Nome: Laura Fernanda Silva  
Título: Engenheira Civil  
CREA/CAU CREA MG 227.848/D  
ART/RTT: MG20232108195