



PLQ - PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE QUANTIDADES

Grau de Sigilo #PUBLICO

| | | | | |
|---|--|---|--|---|
| Nº OPERAÇÃO 1073734-05 | GESTOR MDR (entigo MCDIADES) | PROGRAMA Desenvolvimento Regional, Territorial e | AÇÃO / MODALIDADE Apoio à Política Nacional de Desenvolvimento Urbano | OBJETO Recapamento asfáltico em CBUQ |
| PROponente / TOMADOR MUNICÍPIO DE PRESIDENTE OLEGÁRIO - MG | MUNICÍPIO / UF PRESIDENTE OLEGÁRIO - MG | LOCALIDADE / ENDEREÇO Av. Antônio Araújo (entre a Praça Dr. Castilho e Rua St. Rita) | APELIDO DO EMPREENDIMENTO Recapamento asfáltico em CBUQ na Avenida Antônio Araújo | |
| DATA BASE nov-21 | DESON. Sim | LOCALIDADE DO SINAPE Belo Horizonte / MG | DESCRIÇÃO DO LOTE Recapamento asfáltico em CBUQ | BDI 1 26,05% |
| | | | | BDI 2 |
| | | | | BDI 3 |
| | | | | BDI 4 |
| | | | | BDI 5 |
| | | | | BDI 6 |

| Item | Descrição | Unid. | Quantidade | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|----------|--|-------|------------|----------|----------|---|---|---|---|---|---|---|----|
| 1. | Recapamento asfáltico em CBUQ | | | | | | | | | | | | |
| 1.1. | Execução das obras de pavimentação e/ou recapamento asfáltico | | | | | | | | | | | | |
| 1.1.1. | SERVIÇOS PRELIMINARES | | | | | | | | | | | | |
| 1.1.1.1. | PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADA | M2 | 4,60 | 4,60 | | | | | | | | | |
| 1.1.2. | MOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA RECAPEAMENTO ASFÁLTICO EM CBUQ | H | 0,60 | 0,60 | | | | | | | | | |
| 1.2. | RECAPEAMENTO ASFÁLTICO EM CBUQ | | | | | | | | | | | | |
| 1.2.1. | EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C. AF. 11/2019 | M2 | 7.051,66 | 4.679,90 | 2.371,75 | | | | | | | | |
| 1.2.2. | EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO. CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF. 11/2019 | M3 | 176,29 | 117,00 | 59,29 | | | | | | | | |
| 1.2.3. | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³ EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF. 07/2020 | M3XKM | 5.182,97 | 3.439,73 | 1.743,24 | | | | | | | | |
| 1.3. | OBRAS COMPLEMENTARES | | | | | | | | | | | | |
| 1.3.1. | EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 10 CM ALTURA. AF. 06/2016 | M | 732,15 | 732,15 | | | | | | | | | |
| 1.4. | DESMOBILIZAÇÃO | | | | | | | | | | | | |
| 1.4.1. | DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA RECAPEAMENTO ASFÁLTICO EM CBUQ | H | 0,60 | 0,60 | | | | | | | | | |



Nome: Flávio Diógenes Cassimiro
 Título: Engenheiro Civil
 CREA/CAUCREA MG 253.660/D
 ARTIRRT: MG20220958072

PRESIDENTE OLEGÁRIO - MG
 Local
 03 de março de 2022
 Data