



UF: MG
Município: PRESIDENTE OLEGARIO
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL

Data: 11/06/2024
Folha: 1

PROCESSO LICITATÓRIO
HOMOLOGAÇÃO

Número: **000053** Data: 21/05/2024 Modalidade: 011 - Pregão Eletrônico Sequencial: 000034
Tipo de Apuração: Menor Preço - Global Comissão Licitação: 093 - PORTARIA 20 - CAMILA
Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA IMPLANTAÇÃO DE PROJETO DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO E PÂNICO (JÁ APROVADO) NO PAIOLÃO DO PARQUE DE EXPOSIÇÕES ANTÔNIO SECUNDINO DE SÃO JOSÉ, CIDADE DE PRESIDENTE OLEGÁRIO - MG.

Fornecedor: CARLOS DRUMMOND AFONSO RIBEIRO

Item	Produto	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	Data Homologação
00001	FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE PLACA DE OBRA EM CHAPA GALVANIZADA (3,00 X 1,50 M) - EM CHAPA GALVANIZADA 0,26 AFIKADAS COM REBITES 540 E PARAFUSOS 3/8, EM ESTRUTURA METÁLICA VIGA U 2" ENRIJECIDA COM METALON 20 X 20, SUPORTE EM EUCALIPTO AUTOCLAVADO PINTADAS	1,0000	1.487,8529	1.487,8529	11/06/2024
00002	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	2,8200	52,9900	149,4318	11/06/2024
00003	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF..07/2020	12,4100	2,6200	32,5142	11/06/2024
00004	PILAR EM CONCRETO APARENTE 20 MPa, INCLUSIVE ARMAÇÃO, FÔRMA PLASTIFICADA E DESFORMA	0,1500	2.948,6200	442,2930	11/06/2024
00005	ESCAVAÇÃO MANUAL DE TERRA (DESATERRO MANUAL), INCLUSIVE DESCARGA LATERAL, EXCLUSIVE RETIRADA E TRANSPORTE DO MATERIAL ESCAVADO	0,2500	39,6400	9,9100	11/06/2024
00006	APILOAMENTO MANUAL EM FUNDO DE VALA COM SOQUETE, EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO	1,0000	22,8100	22,8100	11/06/2024
00007	ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	8,2800	13,9500	115,5060	11/06/2024
00008	ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	4,9000	15,0600	73,7940	11/06/2024
00009	FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL, PREPARADO EM OBRA COM BETONEIRA, COM FCK 20MPa, INCLUSIVE LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO (FUNDAÇÃO)	0,2500	773,7900	193,4475	11/06/2024
00010	CAPINA MANUAL DO TERRENO, EXCLUSIVE RASTELAMENTO E QUEIMA	66,0000	1,3200	87,1200	11/06/2024
00011	RASTELAMENTO DE ÁREA COM AFASTAMENTO DE ATÉ VINTE (20) METROS, EXCLUSIVE CAPINA OU ROÇADA MANUAL	66,0000	0,8900	58,7400	11/06/2024
00012	REGULARIZAÇÃO MANUAL E COMPACTAÇÃO MECANIZADA DE	5,2800	5,4200	28,6176	11/06/2024



UF: MG
Município: PRESIDENTE OLEGARIO
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL

Data: 11/06/2024
Folha: 2

PROCESSO LICITATÓRIO
HOMOLOGAÇÃO

	TERRENO COM PLACA VIBRATÓRIA, EXCLUSIVE DESMATAMENTO, DESTOCAMENTO, LIMPEZA/ROÇADA DO TERRENO - 5.1			
00013	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_08/20 22	5,2800	826,8000	4.365,5040 11/06/2024
00014	PORTÃO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, TIPO LAMBRIL, ESP. 1, 25MM (GSG-18), EXCLUSIVE CADEADO E PINTURA	14,0000	435,2100	6.092,9400 11/06/2024
00015	PINTURA ESMALTE EM ESQUADRIAS DE FERRO, DUAS (2) DEMÃOS, INCLUSIVE UMA (1) DEMÃO DE FUNDO ANTICORROSIVO	28,0000	38,6400	1.081,9200 11/06/2024
00016	APLICAÇÃO DE FAIXA/FITA ADESIVA ANTIDERRAPANTE, LARGURA 50MM, EM DEGRAUS DE ESCADA, INCLUSIVE FORNECIMENTO	7,2000	15,0900	108,6480 11/06/2024
00017	CORRIMÃO SIMPLES, DIÂMETRO EXTERNO = 1 1/2, EM ALUMÍNIO. AF_04/2019_P	46,9600	100,8700	4.736,8552 11/06/2024
00018	GUARDA-CORPO DE AÇO GALVANIZADO DE 1,10M, MONTANTES TUBULARES DE 1.1/4 M ESPAÇADOS DE 1,20M, TRAVESSA SUPERIOR DE 1.1/2, GRADIL FORMADO POR TUBOS HORIZONTAIS DE 1 E VERTICAIS DE 3/4, FIXADO COM CHUMBADOR MECÂNICO. AF_04/2019_PS	45,9000	623,9000	28.637,0100 11/06/2024
00019	CORRIMÃO INTERMEDIÁRIO SIMPLES EM TUBO GALVANIZADO, COM COSTURA, CLASSE LEVE (NBR-5580), DIÂMETRO 1.1/2", ESP. 3MM, FIXADO EM PISO COM MONTANTE VERTICAL, DIÂMETRO 1.1/2", INCLUSIVE SUPORTE PARA CORRIMÃO EM BARRA CHATA (1"X1 /2"), EXCLUSIVE PINTURA	11,2000	323,6600	3.624,9920 11/06/2024
00020	PINTURA ESMALTE EM TUBO GALVANIZADO, DUAS (2) DEMÃOS, INCLUSIVE UMA (1) DEMÃO DE FUNDO ANTICORROSIVO	429,3300	26,1500	11.226,9795 11/06/2024
00021	REMOÇÃO DE VIDRO LISO COMUM DE ESQUADRIA COM BAGUETE DE ALUMÍNIO OU PVC.	4,2000	19,9100	83,6220 11/06/2024
00022	PORTA DE VIDRO TEMPERADO 10 MM, DE ABRIR, DUAS FOLHAS, 100 CM CADA (LARGURA), 210 CM (ALTURA), INCLUSO ADESIVO BLACKOUT, BARRA ANTIPÂNICO, DOBRADIÇA INOX E INSTALAÇÃO	1,0000	3.005,6100	3.005,6100 11/06/2024
00023	PONTO DE SOBREPOR PARA UMA (1) TOMADA PADRÃO, TRÊS (3) POLOS (2P+T/10A-250V), COM PLACA 4"X2" DE UM (1) POSTO, COM ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO, CLASSE LEVE, DN 20MM (3/4"), FIXADO NA ALVENARIA/TETO	12,0000	424,1900	5.090,2800 11/06/2024



UF: MG
Município: PRESIDENTE OLEGARIO
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL

Data: 11/06/2024
Folha: 3

PROCESSO LICITATÓRIO
HOMOLOGAÇÃO

	E CABO DE COBRE FLEXÍVEL, CLASSE 5, ISOLAMENTO TIPO LSHF/ATOX, NÃO HALOGENADO, SEÇÃO 2,5MM ² (70°C-450/750V), COM DISTÂNCIA DE ATÉ DEZ (10) METROS DO PONTO DE DERIVAÇÃO, INCLUSIVE FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO, CONDULETE EM ALUMÍNIO, CONEXÕES, SUPORTE E FIXAÇÃO DO ELETRODUTO			
00024	LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA AUTÔNOMA, TIPO LED POTÊNCIA TOTAL DE 2W, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	12,0000	32,1800	386,1600 11/06/2024
00025	PLACA FOTOLUMINESCENTE PARA SINALIZAÇÃO DE EMERGÊNCIA, TIPO S1, DIMENSÃO (380X190)MM, INCLUSIVE FIXAÇÃO	6,0000	21,0200	126,1200 11/06/2024
00026	PLACA FOTOLUMINESCENTE PARA SINALIZAÇÃO DE EMERGÊNCIA, TIPO S2, DIMENSÃO (380X190)MM, INCLUSIVE FIXAÇÃO	6,0000	21,0200	126,1200 11/06/2024
00027	PLACA FOTOLUMINESCENTE PARA SINALIZAÇÃO DE EMERGÊNCIA, TIPO S12, DIMENSÃO (380X190)MM, INCLUSIVE FIXAÇÃO	4,0000	21,0200	84,0800 11/06/2024
00028	PLACA FOTOLUMINESCENTE PARA SINALIZAÇÃO DE EMERGÊNCIA, TIPO E5, DIMENSÃO (150X150)MM, INCLUSIVE FIXAÇÃO	6,0000	10,8500	65,1000 11/06/2024
00029	PLACA FOTOLUMINESCENTE PARA SINALIZAÇÃO DE EMERGÊNCIA, TIPO M1, DIMENSÃO (400X600)MM, INCLUSIVE FIXAÇÃO	1,0000	97,7700	97,7700 11/06/2024
00030	PLACA FOTOLUMINESCENTE PARA SINALIZAÇÃO DE EMERGÊNCIA, TIPO M2, DIMENSÃO (380X190)MM, INCLUSIVE FIXAÇÃO	1,0000	40,7500	40,7500 11/06/2024
00031	EXTINTOR DE INCÊNDIO TIPO PÓ QUÍMICO 3-A:40-B:C, CAPACIDADE 6 KG	6,0000	271,7200	1.630,3200 11/06/2024
00032	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF 09/2023	0,1700	52,9944	9,0090 11/06/2024
00033	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M ³ , EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	0,7500	2,6200	1,9650 11/06/2024
00034	VERGA OU CONTRAVERGA EM CONCRETO ESTRUTURAL PARA VÃOS DE ATÉ 150CM, PREPARADO EM OBRA COM BETONEIRA, CONTROLE A, COM FCK 20 MPA, MOLDADA IN LOCO, INCLUSIVE ARMAÇÃO	0,0200	2.846,5600	56,9312 11/06/2024
00035	REQUADRO DE VÃO 100 X 100 CM PARA INSTALAÇÃO DE VENEZIANAS	6,0000	150,8100	904,8600 11/06/2024
00036	LIXAMENTO MANUAL EM PAREDE PARA REMOÇÃO DE TINTA	13,2000	3,0700	40,5240 11/06/2024
00037	PINTURA ACRÍLICA EM PAREDE, DUAS	13,2000	16,9900	224,2680 11/06/2024



UF: MG
Município: PRESIDENTE OLEGARIO
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL

Data: 11/06/2024
Folha: 4

PROCESSO LICITATÓRIO
HOMOLOGAÇÃO

	(2) DEMÃOS, EXCLUSIVE SELADOR ACRÍLICO E MASSA ACRÍLICA/CORRIDA (PVA)				
00038	INSTALAÇÃO DE VENEZIANA JUNTO AO PISO, MEDIDAS DE 100 X 100 CM, PARA ENTRADA DE AR.	6,0000	960,8100	5.764,8600	11/06/2024
00039	INSTALAÇÃO DE VENEZIANA PARA EXAUSTÃO DE FUMAÇA, INSTALADO NO TETO, (MEDIDAS DE 1,00 M X 1,00 M), COM RUFO E ENCAIXES, INCLUSIVE PINTURA.	6,0000	2.367,2600	14.203,5600	11/06/2024
00040	LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019	1.100,6700	1,8000	1.981,2060	11/06/2024
Total do Fornecedor CARLOS DRUMMOND AFONSO RIBEIRO				96.500,0009	
TOTAL DO PROCESSO 000053 / 2024				96.500,0009	
TOTAL GERAL				96.500,0009	
