



TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

PROCESSO ADMINISTRATIVO n.º 129/2023

MODALIDADE: Tomada de Preço, nº 006/2023

OBJETO DA LICITAÇÃO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE PERFURAÇÃO DE POÇOS TUBULARES BARREIRO DE MINAS, ETE E ABRIGO DOS ANIMAIS.

Item	Descrição	Marca	Quantidade	Unidade	Valor do Item	Valor Total
TATU POCOS ARTESIANOS LTDA						
Lote: 001 - PERFURAÇÃO DE POÇO TUBULAR BARREIRO DE MINAS						
0001	PLACA DE IDENTIFICACAO DE OBRA PADRAO COPASA FORNECIMENTO E INSTALACAO(2,00x1,25)		2,50	M²	333,59	833,98
0002	TRANSPORTE COMERCIAL RODOVIÁRIO (MATERIAL EM GERAL), CARGA ACONDICIONADA		2.800,00	TO	0,49	1.372,00
0003	INSTALACOES PROVISORIAS PARA BARRACAO DE OBRAS PARA PERFURACAO DE POCO		1,00	UN	623,64	623,64
0004	MOBILIZACAO E DESLOCAMENTO DAS EQUIPES, EQUIPAMENTOS, MATERIAIS E FERRAMENTAS PARA PERFURACAO DE POC		78,00	KM	20,99	1.637,22
0005	LUVA, EM FERRO GALVANIZADO, DN 50 2, CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTA		30,00	UN	57,14	1.714,20
0006	LUVA DE REDUÇÃO, EM FERRO GALVANIZADO, 1 1/4X 1, CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO		30,00	UN	39,10	1.173,00
0007	UNIÃO, EM FERRO GALVANIZADO, DN 50 (2), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HID		100,00	UN	117,30	11.730,00

**MUNICÍPIO DE PRESIDENTE OLEGÁRIO – MG**

Praça Dr. Castilho, 10 – Centro – CEP 38750-000 – CNPJ 18.602.060/0001-40

Tel.: (34) 3811-1233 – www.po.mg.gov.br

0008	LUVA, EM FERRO GALVANIZADO, DN 50 (2), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INS		30,00	UN	57,14	1.714,20
0009	NIPLE, EM FERRO GALVANIZADO, DN 50 (2), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E IN		1,00	UN	57,17	57,17
0010	MOBILIZACAO E DESLOCAMENTO DAS EQUIPES, EQUIPAMENTOS, MATERIAIS E FERRAMENTAS PARA DESENVOLVIMENTO E		78,00	KM	5,19	404,82
0011	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO		4,00	MT	25,57	102,28
0012	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,5M		30,00	MT	225,85	6.775,50
0013	PERFURACAO EM ALUVIAO E CAMADAS INCONSISTENTES - DIAMETRO DO FURO = 8.1/2		30,00	MT	197,38	5.921,40
0014	PERFURACAO EM ROCHA SA - DIAMETRO DO FURO = 8		170,00	MT	231,54	39.361,80
0015	PRODUTO QUIMICO PARA REMOCAO DE FLUIDO DE PERFURACAO E LIMPEZA DE POCO TUBULAR PROFUNDO - FORNECIMENTEN		4,00	KG	37,60	150,40
0016	PRE-FILTRO COM PEDRA BRITADA		2,00	M³	162,79	325,58
0017	TUBULACAO PARA ALIMENTACAO DE PRE-FILTRO PARA POCO TUBULAR PROFUNDO - FORNECIMENTO E INSTALACAO		20,00	MT	39,78	795,60
0018	CIMENTACAO DO ESPACO ANELAR COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO		10,00	MT	23,94	239,40

**MUNICÍPIO DE PRESIDENTE OLEGÁRIO – MG**

Praça Dr. Castilho, 10 – Centro – CEP 38750-000 – CNPJ 18.602.060/0001-40

Tel.: (34) 3811-1233 – www.po.mg.gov.br

	TRACO DE 1:3					
0019	LAJE EM CONCRETO SIMPLES, CONSUMO MINIMO DE CIMENTO DE 200 KG/M3, ESPESSURA = 20 CM, DIAMETRO = 2,50		1,00	UN	709,69	709,69
0020	INSTALACAO E RETIRADA DE TUBULACAO DE TEST		150,00	MT	8,31	1.246,50
0021	INSTALACAO OU RETIRADA DE REVESTIMENTO DE POCOS TUBULARES PROFUNDOS EM TUBOS DE ACO CARBONO PRETO, G		30,00	MT	79,11	2.373,30
0022	DESINFECCAO DE POCO COM UTILIZACAO DE PRODUTOS QUIMICOS		1,00	UN	41,66	41,66
0023	TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MEDIA, DN 6, E = 4,85 MM, PESO 19,68 KG/M (NBR 5580)		30,00	MT	273,83	8.214,90
0024	MONTAGEM E INSTALACAO DE POCO TUBULAR PROFUNDO, DIAMETRO DA TUBULACAO DE EXTRACAO DE 6, PROFUNDIDADE		1,00	UN	1.122,15	1.122,15
0025	BOMBA SUBMERSA PARA POCOS TUBULARES PROFUNDOS DIAMETRO DE 4 POLEGADAS, ELETRICA, TRIFASICA, POTENCIA		1,00	UN	9.476,64	9.476,64
0026	INSTALACAO OU RETIRADA DE HIDROMETROS DE 1,5 A 5,0 M3/H		1,00	UN	11,34	11,34
0027	HIDROMETRO UNIJATO / MEDIDOR DE AGUA, DN 3/4, VAZAO MAXIMA DE 5 M3/H, PARA AGUA POTAVEL FRIA, RELOJO		1,00	UN	177,99	177,99
Total do Lote: R\$ 98.306,36						
Lote: 0002 - PERFURAÇÃO DE POÇO TUBULAR ETE						
0001	PLACA DE IDENTIFICACAO DE OBRA PADRAO COPASA FORNECIMENTO E INSTALACAO(2,00x1,25) -		2,50	M²	333,59	833,98
0002	TRANSPORTE COMERCIAL		2.800,00	TOK	0,49	1.372,00



	RODOVIÁRIO (MATERIAL EM GERAL), CARGA ACONDICIONADA !					
0003	INSTALACOES PROVISORIAS PARA BARRACAO DE OBRAS PARA PERFURACAO DE POCO!		1,00	UN	623,81	623,81
0004	MOBILIZACAO E DESLOCAMENTO DAS EQUIPES, EQUIPAMENTOS, MATERIAIS E FERRAMENTAS PARA PERFURACAO DE POC		15,00	KM	20,99	314,85
0005	LUVA, EM FERRO GALVANIZADO, DN 50 (2POL), CONEXAO ROSQUEADA, INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E		20,00	UN	57,14	1.142,80
0006	LUVA DE REDUÇÃO, EM FERRO GALVANIZADO, 1 1/4pol X 1pol, CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIM		20,00	UN	39,10	782,00
0007	UNIÃO, EM FERRO GALVANIZADO, DN 50 (2pol), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA		100,00	TO	117,30	11.730,00
0008	LUVA, EM FERRO GALVANIZADO, DN 50 (2pol), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E		20,00	UN	57,14	1.142,80
0009	NIPLE, EM FERRO GALVANIZADO, DN 50 (2pol), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E		1,00	UN	57,17	57,17
0010	MOBILIZACAO E DESLOCAMENTO DAS EQUIPES, EQUIPAMENTOS, MATERIAIS E FERRAMENTAS PARA DESENVOLVIMENTO E		15,00	KM	5,21	78,15
0011	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN		4,00	MT	25,57	102,28



	50MM,INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUICAO DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO.					
0012	ESCAVACAO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,5M		20,00	MT	225,85	4.517,00
0013	PERFURACAO EM ALUVIAO E CAMADAS INCONSISTENTES - DIAMETRO DO FURO = 8.1/2 POLEGADAS		20,00	MT	197,38	3.947,60
0014	PERFURACAO EM ROCHA SA - DIAMETRO DO FURO = 8pol		140,00	MT	231,54	32.415,60
0015	PRODUTO QUIMICO PARA REMOCAO DE FLUIDO DE PERFURACAO E LIMPEZA DE POCO TUBULAR PROFUNDO - FORNECIMENTEN		4,00	KG	37,60	150,40
0016	PRE-FILTRO COM PEDRA BRITADA!		2,00	M³	162,79	325,58
0017	TUBULACAO PARA ALIMENTACAO DE PRE-FILTRO PARA POCO TUBULAR PROFUNDO - FORNECIMENTO E INSTALACAO:		20,00	MT	39,78	795,60
0018	CIMENTACAO DO ESPACO ANELAR COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRACO DE 1:3:		10,00	MT	23,94	239,40
0019	LAJE EM CONCRETO SIMPLES, CONSUMO MINIMO DE CIMENTO DE 200 KG/M3, ESPESSURA = 20 CM, DIAMETRO = 2,50		1,00	UN	709,69	709,69
0020	INSTALACAO E RETIRADA DE TUBULACAO DE TEST:		110,00	MT	8,31	914,10
0021	INSTALACAO OU RETIRADA DE REVESTIMENTO DE POCOS TUBULARES PROFUNDOS EM TUBOS DE ACO CARBONO PRETO, G		20,00	MT	79,11	1.582,20
0022	DESINFECACAO DE POCO COM UTILIZACAO DE PRODUTOS QUIMICOS.		1,00	UN	41,66	41,66



0023	TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MEDIA, DN 6", E = 4,85* MM, PESO 19,68 KG/M (NBR 5580)		20,00	MT	273,83	5.476,60
0024	MONTAGEM E INSTALACAO DE POCO TUBULAR PROFUNDO, DIAMETRO DA TUBULACAO DE EXTRACAO DE 6pol, PROFUNDID		1,00	UN	1.122,15	1.122,15
0025	BOMBA SUBMERSA PARA POCOS TUBULARES PROFUNDOS DIAMETRO DE 4 POLEGADAS, ELETRICA, TRIFASICA, POTENCIA		1,00	UN	9.476,65	9.476,65
0026	INSTALACAO OU RETIRADA DE HIDROMETROS DE 1,5 A 5,0 M3/H!		1,00	UN	11,34	11,34
0027	HIDROMETRO UNIJATO / MEDIDOR DE AGUA, DN 3/4pol, VAZAO MAXIMA DE 5 M3/H, PARA AGUA POTAVEL FRIA, REL		1,00	UN	177,99	177,99
Total do Lote: R\$ 80.083,40						
Lote: 0003 - PERFURAÇÃO DE POÇO TUBULAR ABRIGO DOS ANIMAIS						
0001	PLACA DE IDENTIFICACAO DE OBRA PADRAO COPASA FORNECIMENTO E INSTALACAO(2,00x1,25) !		2,50	M²	333,59	833,98
0002	TRANSPORTE COMERCIAL RODOVIÁRIO (MATERIAL EM GERAL), CARGA ACONDICIONADA.		2.800,00	TOK	0,49	1.372,00
0003	INSTALACOES PROVISORIAS PARA BARRACAO DE OBRAS PARA PERFURACAO DE POCO.		1,00	UN	623,64	623,64
0004	MOBILIZACAO E DESLOCAMENTO DAS EQUIPES, EQUIPAMENTOS, MATERIAIS E FERRAMENTAS PARA PERFURACAO DE POC		15,00	KM	20,99	314,85
0005	LUVA, EM FERRO GALVANIZADO, DN 50 (2pol), CONEXÃO ROSQUEADA,		15,00	UN	57,14	857,10

**MUNICÍPIO DE PRESIDENTE OLEGÁRIO – MG**

Praça Dr. Castilho, 10 – Centro – CEP 38750-000 – CNPJ 18.602.060/0001-40

Tel.: (34) 3811-1233 – www.po.mg.gov.br

	INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E					
0006	LUVA DE REDUÇÃO, EM FERRO GALVANIZADO, 1 1/4pol. X 1pol, CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE AL		15,00	UN	39,10	586,50
0007	UNIÃO, EM FERRO GALVANIZADO, DN 50 (2pol), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA		70,00	UN	117,30	8.211,00
0008	LUVA, EM FERRO GALVANIZADO, DN 50 (2POL), CONEXAO ROSQUEADA, INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E		15,00	UN	57,14	857,10
0009	NIPLE, EM FERRO GALVANIZADO, DN 50 (2pol), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E		1,00	UN	57,17	57,17
0010	MOBILIZACAO E DESLOCAMENTO DAS EQUIPES, EQUIPAMENTOS, MATERIAIS E FERRAMENTAS PARA DESENVOLVIMENTO E		15,00	KM	5,19	77,85
0011	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO		4,00	MT	25,57	102,28
0012	PERFURACAO EM ALUVIAO E CAMADAS INCONSISTENTES - DIAMETRO DO FURO = 10 POLEGADAS		20,00	MT	225,85	4.517,00
0013	PERFURACAO EM ALUVIAO E CAMADAS INCONSISTENTES - DIAMETRO DO FURO = 8.1/2pol		20,00	MT	197,38	3.947,60
0014	PERFURACAO EM ROCHA SA - DIAMETRO DO FURO = 8		100,00	MT	231,54	23.154,00

**MUNICÍPIO DE PRESIDENTE OLEGÁRIO – MG**

Praça Dr. Castilho, 10 – Centro – CEP 38750-000 – CNPJ 18.602.060/0001-40

Tel.: (34) 3811-1233 – www.po.mg.gov.br

	POLEGADAS					
0015	PRODUTO QUIMICO PARA REMOCAO DE FLUIDO DE PERFURACAO E LIMPEZA DE POCO TUBULAR PROFUNDO - FORNECIMENTEN		4,00	KG	37,60	150,40
0016	PRE-FILTRO COM PEDRA BRITADA		2,00	M³	162,79	325,58
0017	TUBULACAO PARA ALIMENTACAO DE PRE-FILTRO PARA POCO TUBULAR PROFUNDO - FORNECIMENTO E INSTALACAO.		20,00	MT	39,78	795,60
0018	CIMENTACAO DO ESPACO ANELAR COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRACO DE 1:3.		10,00	MT	23,94	239,40
0019	LAJE EM CONCRETO SIMPLES, CONSUMO MINIMO DE CIMENTO DE 200 KG/M3, ESPESSURA = 20 CM, DIAMETRO = 2,50		1,00	UN	709,69	709,69
0020	INSTALACAO E RETIRADA DE TUBULACAO DE TEST..		110,00	MT	8,31	914,10
0021	INSTALACAO OU RETIRADA DE REVESTIMENTO DE POCOS TUBULARES PROFUNDOS EM TUBOS DE ACO CARBONO PRETO, G		20,00	MT	79,11	1.582,20
0022	DESINFECCAO DE POCO COM UTILIZACAO DE PRODUTOS QUIMICOS		1,00	MT	41,66	41,66
0023	TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MEDIA, DN 6", E = 4,85* MM, PESO 19,68* KG/M (NBR 5580)		20,00	MT	273,83	5.476,60
0024	MONTAGEM E INSTALACAO DE POCO TUBULAR PROFUNDO, DIAMETRO DA TUBULACAO DE EXTRACAO DE 6", PROFUNDIDAD		1,00	UN	1.122,15	1.122,15
0025	BOMBA SUBMERSA PARA POCOS TUBULARES PROFUNDOS DIAMETRO DE 4 POLEGADAS, ELETRICA,		1,00	UN	9.476,64	9.476,64



	TRIFASICA, POTENCIA					
0026	INSTALACAO OU RETIRADA DE HIDROMETROS DE 1,5 A 5,0 M3/H.		1,00	UN	11,34	11,34
0027	HIDROMETRO UNIJATO / MEDIDOR DE AGUA, DN 3/4", VAZAO MAXIMA DE 5 M3/H, PARA AGUA POTAVEL FRIA, RELOJ		1,00	UN	177,99	177,99
					Total do Lote: 66.535,42	
					Total do Fornecedor: 244.925,18	
					Total Geral: 244.925,18	

O Prefeito Municipal considerando Parecer Jurídico, **HOMOLOGA** a presente Licitação nos termos Lei Federal n.º 8.666/1993.

Presidente Olegário/MG, 06 de março de 2024.

RHENYS DA SILVA CAMBRAIA
PREFEITO MUNICIPAL



PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE OLEGÁRIO – MG

Praça Dr. Castilho, 10 – Centro – CEP 38750-000 – CNPJ 8.602.060/0001-40
Tel.: (34) 3811-1233 – FAX: (34) 3811-0070 – www.po.mg.gov.br
