COMPOSIÇÃO DE CUSTO UNITÁRIO					DATA:	10/04/2024
*REF. DOS ITENS/SERVIÇOS DA COMPOSIÇÃO - CÓDIGO ED-14762		DESCRIÇÃO DO SERVIÇO OU FORNECIMENTO	UNIDADE	DATA BASE	FONTE	**PREÇO REFERENCIAL**
COMP. 01		SARJETA DE CONCRETO URBANO (SCU), TIPO 1, COM FCK 15 MPA, LARGURA DE 30CM COM INCLINAÇÃO DE 3%, ESP. 7CM, PADRÃO DEER-MG, EXCLUSIVE MEIO-FIO, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, APILOAMENTO E TRANSPORTE COM RETIRADA DO MATERIAL ESCAVADO (EM CAÇAMBA)	m	jan/24	SEINFRA REGIÃO TRIÂNGULO E ALTO PARANAÍBA - COM DESONERAÇÃO	**R$ 17,54**
TABELA	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO	UNIDADE	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
SEINFRA	ED-51093	APILOAMENTO MANUAL EM FUNDO DE VALA COM SOQUETE, EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO	m2	0,021000	R$ 20,84	R$ 0,44
SEINFRA	ED-51107	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,5M, INCLUSIVE DESCARGA LATERAL	m3	0,021000	R$ 61,80	R$ 1,30
SEINFRA	ED-49795	FORNECIMENTO DE CONCRETO NÃO ESTRUTURAL, USINADO, COM FCK 15MPA, INCLUSIVE LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO (FUNDAÇÃO)	m3	0,021000	R$ 665,35	R$ 13,97
SEINFRA	ED-51133	TRANSPORTE DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA COM CARRINHO DE MÃO, COM DISTÂNCIAS MENORES OU IGUAIS A 50M, INCLUSIVE CARGA/DESCARGA	m3	0,021000	R$ 21,43	R$ 0,45
SEINFRA	ED-51125	TRANSPORTE DE MATERIAL DEMOLIDO EM CAÇAMBA, EXCLUSIVE CARGA MANUAL OU MECÂNICA	m3	0,021000	R$ 66,00	R$ 1,39

Documento assinado digitalmente
gov.br
LAURA FERNANDA SILVA
Data: 11/04/2024 08:47:20-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

DOC. Nº: 03/05.

Laura Fernanda Silva
Engenheira Civil - CREA/MG nº: 227.848/D

Documento assinado digitalmente
gov.br
RHENYS DA SILVA CAMBRAIA
Data: 11/04/2024 09:34:05-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

Rhenys Da Silva Cambraia
Prefeito Municipal